

平成24年度 第4回 沖縄県土木建築部所管公共事業事前評価結果一覧表 (平成28年度新規事業)

事業名	事業課	事業箇所	事業期間	総事業費 (百万円)	事業量	評価結果
宇茂佐地区急傾斜地崩壊対策事業	海岸防災課	名護市宇茂佐	H28~H32	520	急傾斜地崩壊危険区域A≒2.0ha 吹付法砕工(200×200@1400) A = 9,550 m ² 、鉄筋挿入工 (D19L=4.5m) A = 4,670 m ²	事業採択は 妥当である。

平成27年度 第3回 沖縄県土木建築部所管公共事業事前評価結果一覧表 (平成29年度新規事業)

事業名	事業課	事業箇所	事業期間	総事業費 (百万円)	事業量	評価結果
伊江港港湾改修事業	港湾課	伊江村字川平地 先	H29~H33	1,800	波除堤 L=60m、消波工-1 L=260m、消波工-2 L=80m、岸壁(- 5.0m)改良 L=100m	事業採択は 妥当である。
うるま市喜仲地区急傾斜地崩壊対策 事業	海岸防災課	うるま市喜仲地 区	H29~H31	200	急傾斜地崩壊危険区域 A≒1.0ha 現場吹付法砕工(F300) A=4,665m ² グラウンドアンカー工(D19,L=7.5m) 385本	事業採択は 妥当である。

平成28年度 第1回 沖縄県土木建築部所管公共事業事前評価結果一覧表 (平成29年度新規事業)

事業名	事業課	事業箇所	事業期間	総事業費 (百万円)	事業量	評価結果
一般県道豊見城糸満線(名嘉地~兼 城)道路改築事業	道路街路課	豊見城市名嘉地 ~糸満市兼城	H29~H36	10,500	道路改築 L=4.5km、W=30.0m(4車線)	事業採択は 妥当である。
北大東港(西地区)港湾改修事業	港湾課	北大東村字港地 先	H29~H35	1,100	岸壁(-5.5m) L=100m、港湾施設用 地(2) A=2,626m ² 、港湾施設用地 (2) A=263m ² 、岸壁(-5.5m)船首尾 岸 L=10m、臨港道路(1)~(3) L=224m	事業採択は 妥当である。

平成28年度 第2回 沖縄県土木建築部所管公共事業事前評価結果一覧表 (平成29年度新規事業)

事業名	事業課	事業箇所	事業期間	総事業費 (百万円)	事業量	評価結果
北中城村熱田(4・5・6)地区地すべり 対策事業	海岸防災課	北中城村熱田地 内	H29~H38	2,210	地すべり防止区域 A≒30.4ha 抑止工(抑止杭 N≒240本(杭長≒ 20m) 鉄筋挿入工(法砕工) A=8,000m ² 、 横ポーリング工 1式	事業採択は 妥当である。
中城村泊地区地すべり対策事業	海岸防災課	中城村泊地内	H29~H38	2,390	地すべり防止区域 A≒58ha 抑止工(抑止杭 N≒810本(杭長≒ 10m) 横ポーリング工 1式	事業採択は 妥当である。
中城村当間(2・3・4)地区地すべり対 策事業	海岸防災課	中城村当間地内	H29~H38	2,160	地すべり防止区域 A≒28.7ha 抑止工(抑止杭 N≒190本(杭長≒ 20m) 鉄筋挿入工(法砕工) A=21,000 m ² 、横ポーリング工 1式	事業採択は 妥当である。
島袋地区急傾斜地崩壊対策事業	海岸防災課	北中城村島袋地 内	H29~H31	100	急傾斜地崩壊危険区域 A=0.6ha 補強鉄筋法面工、吹付工、かご砕 工、仮設工、各1式	事業採択は 妥当である。

平成28年度 第3回 沖縄県土木建築部所管公共事業事前評価結果一覧表 (平成29年度新規事業)

事業名	事業課	事業箇所	事業期間	総事業費 (百万円)	事業量	評価結果
慶留間港港湾改修事業	港湾課	座間味村慶留間 島	H29~H31	100	波除堤 L=25m	事業採択は 妥当である。
水納港港湾改修事業	港湾課	水納港(本部町)	H29~H31	880	波除堤(北) L=40m、波除堤(南) L=95m、泊地(-2.0m) A=10,608m ² 、 物揚場(-2.0m) L=114m、船揚場 L=15m、浮棧橋 1式	事業採択は 妥当である。