

## 工事数量内訳書

工事数量内訳書						
工事名	沖縄IT津梁パーク(企業立地促進センター・情報通信機器検証拠点施設)軒下天井パネル修繕					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	備考
建築工事		式	1			
企業立地促進センター		式	1			
軒下天井パネル修繕		式	1			
天井ボード張替(塗装含む)		式	1			
既設天井ボード撤去		m <sup>2</sup>	7.70			
天井ボード取付	けい酸カルシウム板、厚さ6.0mm、目透し	m <sup>2</sup>	7.70			
天井ボード塗装	EP-G塗装、工程B種(見上)	m <sup>2</sup>	7.70			
防水シート張替		式	1			
既設防水シート撤去	1箇所当り0.092m <sup>2</sup>	箇所	52			
既設シーリング撤去	1箇所当り0.66m	箇所	52			
ケレン・清掃	1箇所当り0.092m <sup>2</sup>	箇所	52			
防水シート貼付	厚さ1.5mm、接着工法 1箇所当り0.092m <sup>2</sup>	箇所	52			
シーリング	変成シリコーン(2成分形) 1箇所当り1.12m	箇所	52			
仮設費		式	1			
外部足場(作業用)	単管一本足場 掛払い手間10m未満	m <sup>2</sup>	524.800			
外部足場(階段用)	枠組本足場(手すり先行方式) 建柱600×1700、掛払い手間12m未満	m <sup>2</sup>	68.586			
仮設材運搬		m <sup>2</sup>	593.386			
高所作業車(リフト車)作業床高8～9m [自走式(ホイール)・フーム型]	賃料費、運転費含む	日	4			
産廃処分費	想定重量65kg、運搬費含む	式	1			
情報通信機器検証拠点施設		式	1			
軒下天井パネル修繕		式	1			
天井ボード張替(塗装含む)		式	1			
既設天井ボード撤去		m <sup>2</sup>	10.42			
天井ボード取付	けい酸カルシウム板、厚さ6.0mm、目透し	m <sup>2</sup>	10.42			
天井ボード塗装	EP-G塗装、工程B種(見上)	m <sup>2</sup>	10.42			
防水シート張替		式	1			
既設防水シート撤去	1箇所当り0.092m <sup>2</sup>	箇所	48			
既設シーリング撤去	1箇所当り0.66m	箇所	48			
ケレン・清掃	1箇所当り0.092m <sup>2</sup>	箇所	48			
防水シート貼付	厚さ1.5mm、接着工法 1箇所当り0.092m <sup>2</sup>	箇所	48			
シーリング	変成シリコーン(2成分形) 1箇所当り1.12m	箇所	48			
鉄板加工・取付		式	1			
仮設費		式	1			
外部足場(作業用)	単管一本足場 掛払い手間10m未満	m <sup>2</sup>	476.16			
外部足場(階段用)	枠組本足場(手すり先行方式) 建柱600×1700、掛払い手間12m未満	m <sup>2</sup>	68.586			
仮設材運搬		m <sup>2</sup>	544.746			
高所作業車(リフト車)作業床高8～9m [自走式(ホイール)・フーム型]	賃料費、運転費含む	日	4			
産廃処分費	想定重量80kg、運搬費含む	式	1			
直接工事費		式	1			
共通仮設費	率対象外：産廃処分費	式	1			
現場管理費	率対象外：産廃処分費	式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税等相当額		式	1			
工事費		式	1			