

委 託 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
地形測量				式	1	
三次元点群測量				式	1	
	三次元点群測量			式	1	
		ボアホールレーザー 測量	作業計画、ボアホール計測、データ解析・図化編集	式	1	見積書 内訳 1号
直接経費				式	1	
直接経費				式	1	
	電子成果品作成費			式	1	
		電子成果品作成費(測量)		式	1	
直接測量費				式	1	
間接測量費				式	1	
諸経費				式	1	
測量業務価格				式	1	
一般調査				式	1	
直接調査費				式	1	

委託数量総括表

沖縄県

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
	機械ホーリング			式	1	
		土質ホーリング(オールコアホーリング)	粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm	m	8	
		土質ホーリング(オールコアホーリング)	固結シルト・固結粘土, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm	m	2	
		土質ホーリング(オールコアホーリング)	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm	m	18	
		岩盤ホーリング(オールコアホーリング)	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm	m	32	
間接調査費				式	1	
	準備費			式	1	
		準備及び跡片付け		式	1	
		調査孔閉塞	坑道不到達孔 4孔	式	1	
		調査孔閉塞	坑道到達孔、セメントミルク等充填、充填材流出防止対策管設置	孔	4	見積書 単価 1号
		試掘及び復旧	試掘孔径0.5m程度、深さ1.0m程度、占有物・琉球石灰岩層の確認	箇所	8	見積書 単価 2号
		舗装撤去復旧	脱色密粒度アスコン(13mm、コーラル色)、t=5cm、50m ²	式	1	見積書 内訳 2号
		給水費(ポンプ運転)	2箇所	式	1	
	仮設費			式	1	

その他

委託数量総括表

沖縄県

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
		足場仮設	平坦地30cm以下、2箇所	式	1	
	安全費			式	1	
		環境保全(仮囲い)	2箇所	式	1	
		沈下計データ回収・メンテナンス	データ回収1回/月、メンテナンス1回/2月	式	1	見積書 内訳 3号
	借地料			式	1	
		都市公園占用料	占用面積80m ² ×2箇所、占用期間30日、占用料21.04円/m ² ・日 (消費税控除)	式	1	
純調査費				式	1	
間接費				式	1	
諸経費				式	1	
一般調査業務費				式	1	
解析等調査				式	1	
直接業務費				式	1	
	解析等調査			式	1	
		計画準備		業務	1	

委託数量総括表						沖縄県
工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
		解析等調査		式	1	
直接原価（その他原価除く）				式	1	
その他原価				式	1	
一般管理費等				式	1	
解析等調査業務費				式	1	
地下構造物設計				式	1	
整備イメージの検討				式	1	
	イメージ図作成・概算工事費算出			式	1	
		第1坑口及び第1坑道整備	坑口・坑道再現イメージ図、イメージ図修正、BOXカルバート規格・寸法検討、数量算出、概算工事費、地盤改良	式	1	見積書 内訳 4号
		第5坑道整備	坑道再現イメージ図、イメージ図修正、数量算出、概算工事費	式	1	見積書 内訳 5号
		第5坑口整備	坑口再現イメージ図、化粧材設置方法検討、既設門扉改良検討、イメージ図修正、数量算出、概算工事費	式	1	見積書 内訳 6号
		第5坑口周辺整備	アクセス路配置イメージ図、切土対策工、人道橋範囲、建屋、レール展示、イメージ図修正、数量算出、概算工事費	式	1	見積書 内訳 7号
直接原価（その他原価除く）				式	1	
その他原価				式	1	

