

工事名:防災行政用無線伊良部中継局鉄塔等改修工事

参考数量表

No	名称	規格	数量	単位
1	鉄塔工事			
	(1)鉄塔部材取替工			
	材料費			
	劣化部材製作		14.6	t
	劣化ボルト	高力ボルト	2.2	t
	輸送費		1.0	式
	労務費			
	部材取替工		14.6	t
	ボルト取替工		2.2	t
	(2)鉄塔塗装工			
	材料費			
	剥離剤	赤色3回剥離、白色2回剥離	6,330	m ²
	下塗り塗料	ハイボン20ファイン グレー 下塗り2回	4,724	m ²
	中塗り塗料	ハイボン30ファイン 赤	1,606	m ²
	中塗り塗料	ハイボン30ファイン 白	756	m ²
	上塗り塗料	ハイボン50ファイン 赤	1,606	m ²
	上塗り塗料	ハイボン50ファイン 白	756	m ²
	希釈材シンナー		18	缶
	クリーンルーム設置		1	式
	セキュリティシート		2	枚
	労務費			
	高圧洗浄		2,362	m ²
	足場養生	湿式ケレン前	3.0	回
	湿式ケレン	赤色3回剥離、白色2回剥離	6,330	m ²
	玉錆落とし		1	式
	ケレン	サンダーバフ	2,362	m ²
	ケーブル・土間養生		1	式
	タッチアップ材		2,362	m ²
	下塗り	下塗り2回	4,724	m ²
	中塗り		2,362	m ²
	上塗り		2,362	m ²
	足場解体時タッチアップ	塗装工	30	人工

工事名:防災行政用無線伊良部中継局鉄塔等改修工事

参考数量表

No	名称	規格	数量	単位
(3) 航空障害灯取替工				
	材料費			
	LED航空障害灯	OM-3C	4	基
	LED航空障害灯取付金具		4	組
	電源制御管制機		1	式
	屋外照度センサー		1	式
	航空障害灯等輸送費	工場～現地	1	式
	電源線	VCT-8sq	400	m
	制御線	KNPEV 2sq-3C	400	m
	労務費			
	航空障害灯取替		4	基
(4) 昇降レール取替工				
	材料費			
	昇降レール		1	式
	労務費			
	昇降レール取替	とび工	10	人
(5) 鉄塔基礎部補修工				
	土間クラック補修		22	m
(6) 仮設足場工				
	水平ラダー養生		1	式
	仮設足場工(0～4節)		1	式
	仮設足場工(5～11節)		1	式
	仮設足場工(12～22節)		1	式
	仮設足場工(23～39節)		1	式
	資材運搬費(陸上輸送)		1	式
	資材運搬費(海上輸送)		2	回
	荷揚げ機 設置・解体時		2	回
(7) 産業廃棄物運搬処分費				
	廃棄物処理(鉄塔部材)		16.8	t
	運搬費(鉄塔部材)		1	式
	運搬費(旧塗膜ケレン層)		1	式

工事名:防災行政用無線伊良部中継局鉄塔等改修工事

参考数量表

No	名称	規格	数量	単位
2	局舎改修工事			
	(1)局舎外壁・内壁修繕工			
	材料費			
	下塗り材		4	缶
	玉吹き材		3	セット
	中・上塗り材		4	セット
	雑材消耗品		1	式
	労務費			
	仮設工事		1	式
	高圧洗浄		281	m ²
	土間等養生		1	式
	各所補修		1	式
	下塗り		281	m ²
	中塗り		281	m ²
	上塗り		281	m ²
	(2)屋上防水工			
	材料費			
	下地調整剤		4	缶
	下塗り剤	ブルーフロンプライマーS	2	缶
	中塗り剤 1層目	ブルーフロンバリュー	7	セット
	中塗り剤 2層目	ブルーフロンバリュー	7	セット
	上塗り剤	ブルーフロンバリューGEToppグレー	2	セット
	希釈材シンナー		3	缶
	雑材消耗品		1	式
	労務費			
	高圧洗浄		123	m ²
	各所養生		1	式
	下地調整		123	m ²
	下塗り		123	m ²
	中塗り 1層目		123	m ²
	中塗り 2層目		123	m ²
	上塗り		123	m ²

工事名:防災行政用無線伊良部中継局鉄塔等改修工事

参考数量表				
No	名称	規格	数量	単位
(3) 外構フェンス改修工				
	材料費			
	県産品菱形金網	φ 32×56網目(支柱込み)	72	m
	有刺鉄線		216	m
	雑材		1	式
	資材搬入費		1	式
	労務費			
	仮設工		1	式
	支柱防錆処理	ローバル塗布	5	本
	支柱取替工	コア抜き含む	15	本
	菱形金網取替		72	m
	有刺鉄線取替		216	m
(4) 産業廃棄物運搬処分費				
	廃棄物積込処分費	フェンス取替分	1	式