



配号	冷暖配管の管サイズ数
①	φ19.05/φ9.52
②	φ25.4/φ12.7
③	φ28.58/φ12.7
④	φ31.75/φ19.05
⑤	φ28.58/φ12.7
⑥	φ38.1/φ19.05

1
M-3

空調配管系統図

NO SCALE

※配管工事注意事項

1. 配管の接続は管端ガスを減しながら、必ず行う事(スプレー管端の代替は不可)
2. 配管工事終了後は気密試験、真空試験を行い漏れ検査記録を提出する事。
3. 真空試験は真空ポンプにて2時間以上運転し、-100.7KPa以下まで行う事。その後、1時間以上放置し、真空ゲージが上昇しない事を確認する事。尚、換気時の工事の場合は上記真空試験後、真空ゲージにて0.05MPaまで加圧しその後1時間真空ポンプにて-100.7KPaまで真空引きを行う事。