

令和7年10月9日

質問回答書

沖縄県知事 玉城 康裕
(公 印 省 略)

業務名：南北大東テレビ中継局放送設備更新工事

上記業務に係る仕様書等に対する質問について、以下のとおり回答いたします。

No	質問内容	回答
1	「既設 Rb 発振器を予備品とする」とあるが、既設 Rb 発振器の型式をご教授いただきたい。	日本通信機株式会社製 基準信号発生器 3248F です。
2	遠隔監視装置の更新も含まれているが、現在使用している回線と遠隔監視装置はいつまでに更新する必要があるかご教授いただきたい。	FOMA 回線サービスが終了する令和7年度末（令和8年3月31日）までに更新する必要があります。
3	搬入出の為の現場出向路付近の樹木伐採作業は本工事に含まれているのでしょうか。	現状は含まれておりませんが、現場の状況に応じて協議対象とします。
4	モニターアンテナのケーブル撤去跡の補修塗装も3回塗りが必要でしょうか。	下塗り、中塗り、上塗りの3回塗りが必要です。
5	アンカーボルトの引抜試験は実施する必要があるでしょうか。	必要です。