

# 奥武山水泳プールサイドラバーシート張替工事

数量総括表				
項目	規格	数量	単位	備考
1. 修繕工事費		1	式	別添「工事費内訳表」のとおり
2. 諸経費		1	式	
小 計				
消費税				
合 計				

工事費内訳表					
項目		規格	数量	単位	備考
1. 直接仮設工事					
①	墨出し		2148	m <sup>2</sup>	
②	養生		2148	m <sup>2</sup>	
③	整理清掃		2148	m <sup>2</sup>	
2. 爆裂部補修工事					
①	既設グレーチング廻りコンクリート 爆裂部補修	浮きコンクリート撤去、防錆処理含む	10	箇所	
3. 内装床シート工事＊2階 50mプールサイド					
①	床：防滑シート貼り	厚2.9mm 遮熱タイプ エキボシ系 プール工法	2148	m <sup>2</sup>	
②	床：下地補修	カチオン系樹脂モルタル	2148	m <sup>2</sup>	
③	防滑シート 端末シーリング	1成分形シリコーン系 幅5mm	933.6	m	
④	防滑シート タイル立上り取合いシーリング	1成分形シリコーン系 幅20mm	48.9	m	
⑤	防滑シート（EXP. J部）取合いシーリング	1成分形シリコーン系 幅40mm	22.4	m	
⑥	ポール足元廻りシーリング	1成分形シリコーン系 直径120mm	19	箇所	
4. 撤去工事					
①	既設床防滑シート貼り撤去	厚2.9mm	2148	m <sup>2</sup>	
②	廃材運搬費	床防滑シート：2,641×2.8kg/m <sup>2</sup> ＝7,395kg 2t車使用	3	台	
③	廃材処分費	床防滑シート	7	t	
④	整理清掃		2148	m <sup>2</sup>	
合計			1	式	
※留意事項					
アスベストが使用された建材が発見された場合、除去工事は別途工事とする。					