

施工パッケージ一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土質:土砂・土留無し 平均施工幅1m以上2m未満		m3			P 1 号 P79	
路体(築堤)盛土 幅員2.5m未満		m3			P 2 号 P80	
埋戻し 最大埋戻し幅1m以上4m未満		m3			P 3 号 P81	
積込(レーズ) 土砂・小規模(標準以外)		m3			P 4 号 P83	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID有り 距離14.0km以下		m3			P 5 号 P84	
法面整形 盛土部 土質:砂及び砂質土、粘性土		m2			P 6 号 P85	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下		m			P 7 号 P86	
舗装版破砕 アスファルト舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下		m2			P 8 号 P88	
重力式擁壁 延長無し 1.0mを超え2.0m未満 一般養生		m3			P 9 号 P90	
型枠 一般型枠 均しコンクリート		m2			P 10 号 P92	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満		m3			P 11 号 P93	
重力式擁壁 延長無し 2.0m以上5.0m以下 一般養生		m3			P 12 号 P95	

施工パッケージ一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
地先境界ブロック 設置 基礎砕石無 A種(120×120×600)		m			P 13 号 P97	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生		m3			P 14 号 P98	
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準		m3			P 15 号 P99	
現場打ち集水枠・街渠枠(本体) コンクリート使用量0.30m3を超え0.32m3以下		箇所			P 16 号 P100	
現場打ち集水枠・街渠枠(本体) コンクリート使用量0.32m3を超え0.34m3以下		箇所			P 17 号 P102	
現場打ち集水枠・街渠枠(本体) コンクリート使用量0.24m3を超え0.26m3以下		箇所			P 18 号 P104	
現場打ち集水枠・街渠枠(本体) コンクリート使用量0.26m3を超え0.28m3以下		箇所			P 19 号 P106	
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3		m2			P 20 号 P108	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40		m2			P 21 号 P110	
地先境界ブロック 設置 基礎砕石有 C種(150×150×600)		m			P 22 号 P112	
コンクリート 小型 一般養生		m3			P 23 号 P114	
型枠 一般型枠 小型構造物		m2			P 24 号 P115	

施工パッケージ一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎砕石 RC-40		m2			P 25 号 P116	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満		孔			P 26 号 P118	
設置搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間有り 機械積込		m3			P 27 号 P120	
設置搬 コンクリート(鉄筋)構造物 DID区間有り 機械積込		m3			P 28 号 P121	
設置搬 舗装版破砕 DID区間有り 機械積込:騒音対策(厚15cm超)又は騒音対策必要		m3			P 29 号 P122	
タンバ締固め		m3			P 30 号 P123	

【 第 1 号 施工パッケージ 】					
床掘り 土質:土砂 土留無し 平均施工幅1m以上2m未満				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	19.72				
バックホ(クロー型)後方超小旋回・超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	19.72				
【労務】	66.35				
運転手 (特殊)(昼間)	66.35				
【材料】	13.93				
軽油	13.93				
【端数調整】					
[条件]					
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 2 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満				
[J01] = 1 土質 土砂	[J04] = 2 障害の有無 有り				
[J03] = 1 土留方式の種類 土留無し					

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 2 号 施工パッケージ 】					
路体(築堤)盛土 幅員2.5m未満				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.66				
振動ローラ賃料[ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t	0.66				
【労務】	99.11				
普通作業員 (昼間)	90.70				
特殊作業員 (昼間)	8.41				
【材料】	0.23				
軽油	0.23				
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 [J01] = 1 施工幅員 2.5m未満	あり			

【 第 3 号 施工パッケージ 】					
埋戻し 最大埋戻し1m以上4m未満					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	9.29				
バックホウ賃料 [70-7型]山積0.8m3(平積0.6m3)	7.79				
振動ローラ賃料[ハンドガイド式] 質量0.5～0.6t	1.41				
タンバ賃料 60～80kg	0.09				
【労務】	82.13				
普通作業員 (昼間)	40.17				
特殊作業員 (昼間)	26.27				
運転手 (特殊)(昼間)	15.69				
【材料】	8.58				
軽油	8.45				
ガソリン レギュラー	0.13				
【端数調整】					

【 第 4 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外) 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	20.13				
小型バックホウ(クロー型)[標準型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量(山積0.13/平積0.10m3)	20.13				
【労務】	71.97				
運転手 (特等)(昼間)	71.97				
【材料】	7.90				
軽油	7.90				
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [J02] = 5 作業内容 小規模(標準以外)	[Z2] = 1.000 [J01] = 1 土質 土砂	機械損料補正係数			

【 第 5 号 施工パッケージ 】					
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID有り 距離14.0km以下				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	44.67				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級	44.67				
【労務】	40.44				
運転手 (一般)(昼間)	40.44				
【材料】	14.89				
軽油	14.89				
【端数調整】					
[条件]					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯増増有)	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[K01] = 1 路面状況 良好				
[J04] = 2 DID区間の有無 有り	[J06] = 13 運搬距離 14.0km以下				
[J01] = 1 土砂等発生現場 標準	[J02] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
[J03] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					

【 第 6 号 施工パッケージ 】					
法面整形 盛土部 土質:砂及び砂質土、粘性土					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.36				
クハ及びクマ 質量60~80kg	0.36				
【労務】	99.18				
普通作業員 (昼間)	69.16				
世話役 (一般土木)(昼間)	15.69				
特殊作業員 (昼間)	14.33				
【材料】	0.46				
ガソリン レギュラー	0.46				
【端数調整】					
[条件]					
[X1] = 1 作業時間係 昼間(亜熱帯割増有)	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 1 法面締固めの有無 有り				
[J01] = 1 整形箇所 盛土部	[J04] = 1 土質 砂及び砂質土、粘性土				
[J03] = 1 現場制約の有無 有り					

【 第 7 号 施工パッケージ 】						1 m 当り
舗装版切替 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下						
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	15.05					
コンクリートカット[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級プレート径φ56cm	10.24					
その他(機械)						
【労務】	58.43					
特殊作業員 (昼間)	19.96					
世話役 (一般土木)(昼間)	10.88					
普通作業員 (昼間)	8.92					
その他(労務)						
【材料】	26.52					
コンクリートカット (ブレード) 径18インチ	22.39					
ガソリン レギュラー	2.81					
その他(材料)						

[illegible]

【 第 8 号 施工パッケージ 】					
舗装版破砕 アスファルト舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	30.65				
バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm破砕力550~980kN	21.16				
バックホウ(クロー型)後方超小旋回・超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.49				
【労務】	63.79				
運転手 (特殊)(昼間)	28.25				
普通作業員 (昼間)	24.76				
世話役 (一般土木)(昼間)	10.78				
【材料】	5.56				
軽油	5.56				
【端数調整】					
[条件]					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯増有)	[J06] = 1 積込作業の有無 有り				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 1 障害等の有無 無し				
[J01] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版	[J03] = 2 騒音振動対策 必要				

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【第 8 号 施工パッケージ】

(続 き)

舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下

1 m2 当り

[illegible]

【 第 9 号 施工パッケージ 】					
重力式擁壁 延長無し 1.0mを超え2.0m未満 一般養生				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	3.01				
バックホ(カーブ) [後方超小旋・超低・C付・排2014] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3) 吊2.9t	2.07				
その他(機械)					
【労務】	67.93				
型枠工 (昼間)	16.80				
普通作業員 (昼間)	14.18				
世話役 (一般土木) (昼間)	12.12				
特殊作業員 (昼間)	2.37				
その他(労務)					
【材料】	29.06				
生コンクリート 21~8~40%/Cmax=60%	28.68				
軽油	0.26				

【 第 9 号 施工パッケージ 】 (続 き)					
重力式擁壁 延長無し 1.0mを超え2.0m未満 一般養生				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 擁壁平均高さ 1.0mを超え2.0m未満	[J02] = 2 基礎砕石の有無 有り				
[J03] = 1 均しコンクリートの有無 無し	[J04] = 1 養生工の種類 一般養生				
[J05] = 1 圧送管延長距離区分 延長無し	[N1] = T0004212 生コンクリート規格				
[X1] = 1 作業時間係 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数					

【 第 10 号 施工パッケージ 】					
型枠 一般型枠 均しコンクリート					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	58.78				
普通作業員 (昼間)	19.90				
世話役 (一般土木)(昼間)	6.07				
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件]					
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠	[J02] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				

【 第 11 号 施工パッケージ 】 コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	3.88					
コンクリートポンプ車[トラクタ架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	3.85					
その他(機械)						
【労務】	16.39					
普通作業員 (昼間)	8.53					
世話役 (一般土木)(昼間)	2.91					
特殊作業員 (昼間)	2.76					
運転手 (特殊)(昼間)	1.75					
その他(労務)						
【材料】	79.73					
生コンクリート 18-8-25 (20)	78.96					
軽油	0.77					

【 第 12 号 施工パッケージ 】					
重力式擁壁 延長無し 2.0m以上5.0m以下 一般養生				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	6.31				
コンクリートポンプ車[トラクタ架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	4.33				
その他(機械)					
【労務】	61.09				
型枠工 (昼間)	13.53				
普通作業員 (昼間)	12.98				
世話役 (一般土木)(昼間)	9.60				
運転手 (特殊)(昼間)	2.19				
その他(労務)					
【材料】	32.60				
生コンクリート 21~8~40%/Cmax=60%	31.82				
軽油	0.54				

【 第 12 号 施工パッケージ 】 (続 き)					
重力式擁壁 延長無し 2.0m以上5.0m以下 一般養生				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 2 擁壁平均高さ 2.0m以上5.0m以下	[J02] = 2 基礎砕石の有無 有り				
[J03] = 1 均しコンクリートの有無 無し	[J04] = 1 養生工の種類 一般養生				
[J05] = 1 圧送管延長距離区分 延長無し	[N1] = T0004212 生コンクリート規格				
[X1] = 1 作業時間係 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数					

【 第 13 号 施工パッケージ 】 地先境界ブロック 設置 基礎砕石無 A種(120×120×600)					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	77.66				
普通作業員 (昼間)	33.82				
世話役 (一般土木)(昼間)	20.62				
特殊作業員 (昼間)	18.83				
その他(労務)					
【材料】	22.34				
地先境界ブロック JISA5371附2 A 120mm×120mm×600mm	22.34				
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 作業区分 設置	[J02] = 1 ブロック規格 A種(120×120×600)				
[J03] = 2 基礎砕石規格 無し	[J04] = 2 均し基礎コンクリート規格 無し				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数				

【 第 14 号 施工パッケージ 】					
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	28.68				
普通作業員 (昼間)	12.85				
特殊作業員 (昼間)	7.30				
世話役 (一般土木)(昼間)	6.58				
その他(労務)					
【材料】	71.32				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	71.32				
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯増増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数 [J01] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [J06] = 2 現場内小運搬の有無 無し					

【 第 15 号 施工パッケージ 】					
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	22.47				
バックホウ賃料 [7a-7型]山積0.8m3(平積0.6m3)	22.47				
【労務】	53.87				
運転手 (特葬)(昼間)	53.87				
【材料】	23.66				
軽油	23.66				
【端数調整】					
[条件]					
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 1 施工方法 標準				
[J01] = 1 土質 土砂	[J04] = 2 障害の有無 有り				
[J03] = 1 土留方式の種類 土留無し					

【 第 16 号 施工パッケージ 】					
現場打ち集水溝・街渠溝(本体) コンクリート使用量0.30m3を超え0.32m3以下					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.08				
バックホウ賃料 [70-7型]山積0.8m3(平積0.6m3)	0.08				
【労務】	87.50				
型枠工 (昼間)	34.36				
普通作業員 (昼間)	29.20				
世話役 (一般土木)(昼間)	11.29				
特殊作業員 (昼間)	1.88				
その他(労務)					
【材料】	12.42				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	12.08				
軽油	0.07				
その他(材料)					

【 第 17 号 施工パッケージ 】					
現場打ち集水溝・街渠溝(本体) コンクリート使用量0.32m3を超え0.34m3以下					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.08				
バックホウ賃料 [70-7型]山積0.8m3(平積0.6m3)	0.08				
【労務】	87.23				
型枠工 (昼間)	34.15				
普通作業員 (昼間)	29.16				
世話役 (一般土木)(昼間)	11.28				
特殊作業員 (昼間)	1.92				
その他(労務)					
【材料】	12.69				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	12.35				
軽油	0.07				
その他(材料)					

【 第 18 号 施工パッケージ 】					
現場打ち集水溝・街渠溝(本体) コンクリート使用量0.24m3を超え0.26m3以下					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.08				
バックホウ賃料 [70-7型]山積0.8m3(平積0.6m3)	0.08				
【労務】	88.42				
型枠工 (昼間)	35.04				
普通作業員 (昼間)	29.34				
世話役 (一般土木)(昼間)	11.33				
特殊作業員 (昼間)	1.76				
その他(労務)					
【材料】	11.50				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	11.14				
軽油	0.08				
その他(材料)					

【 第 19 号 施工パッケージ 】					
現場打ち集水溝・街渠溝(本体) コンクリート使用量0.26m3を超え0.28m3以下					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.08				
バックホウ賃料 [70-7型]山積0.8m3(平積0.6m3)	0.08				
【労務】	88.09				
型枠工 (昼間)	34.79				
普通作業員 (昼間)	29.29				
世話役 (一般土木)(昼間)	11.31				
特殊作業員 (昼間)	1.81				
その他(労務)					
【材料】	11.83				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	11.48				
軽油	0.08				
その他(材料)					

【 第 20 号 施工パッケージ 】					
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚50mm プライコト PK-3				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.43				
振動ロー(舗装用) [バットカイク式] 運転質量0.5~0.6t	0.24				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.13				
その他(機械)					
【労務】	44.34				
特殊作業員 (昼間)	19.57				
普通作業員 (昼間)	14.05				
世話役 (一般土木)(昼間)	4.28				
その他(労務)					
【材料】	55.23				
アスファルト合材 密粒度(20mm)	50.52				
アスファルト乳剤 PK-3 プライコト用	4.48				

【 第 20 号 施工パッケージ 】 (続 き)					
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン レギュラー	0.17				
軽油	0.03				
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[K01] = T0006160 アスファルト混合物	[Z2] = 1.000	機械損料補正係数			
[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格	[J04] = 2	瀝青材料種類 プライムコート PK-3			
[J03] = 1 材料 密粒度A ₂₅ (20)	[J01] = 1	平均幅員 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[J02] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚					

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【第 21 号 施工パッケージ】					
下層路盤(車道・路肩部) RC-40					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	5.72				
モックレータ〔土工用・排対型(2014年規制)〕 ブレード幅3.1m	3.95				
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.49				
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.49				
その他(機械)					
【労務】	18.33				
運転手 (特殊)(昼間)	8.06				
普通作業員 (昼間)	2.95				
特殊作業員 (昼間)	2.63				
世話役 (一般土木)(昼間)	2.16				
その他(労務)					
【材料】	75.95				

【 第 21 号 施工パッケージ 】 (続 き)					
下層路盤(車道・路肩部) RC-40				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	74.21				
軽油	1.50				
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				
[K02] = T0013770 砕石規格	[J01] = 150.000 mm 全仕上り厚				
[J02] = 1 施工区分 1層施工	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり					

【 第 22 号 施工パッケージ 】 地先境界ブロック 設置 基礎砕石有 C種(150×150×600)					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.48				
バックホウ賃料 [ター型]山積0.8m3(平積0.6m3)	0.48				
【労務】	72.56				
普通作業員 (昼間)	31.94				
世活役 (一般土木)(昼間)	18.23				
特殊作業員 (昼間)	17.30				
運転手 (特殊)(昼間)	1.35				
その他(労務)					
【材料】	26.96				
地先境界ブロック JISA5371附2 C 150mm×150mm×600mm	25.47				
再生クラッシャーラン RC-40	1.04				
軽油	0.45				

【 第 23 号 施工パッケージ 】 コンクリート 小型 一般養生					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	41.15				
普通作業員 (昼間)	22.25				
世話役 (一般土木) (昼間)	9.19				
特殊作業員 (昼間)	7.69				
その他(労務)					
【材料】	58.85				
生コンクリート 24-8-20W/CmkⅩ=60%	58.85				
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯増付) [Z1] = 1.000 労務補正係数 [J01] = 2 構造物種別 小型構造物 [J06] = 2 現場内小運搬の有無 無し	[N1] = T0004216 生コンクリート規格 [J02] = 3 打設工法 人力打設 [J04] = 2 養生工の種類 一般養生				

【 第 24 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	44.28				
普通作業員 (昼間)	30.82				
世話役 (一般土木) (昼間)	11.86				
その他 (労務)					
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠	[J02] = 2 構造物の種類 小型構造物				

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 25 号 施工パッケージ 】 基礎砕石 RC-40						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	5.33					
バックホウ賃料 [ター型]山積0.8m3(平積0.6m3)	5.30					
その他(機械)						
【労務】	78.32					
普通作業員 (昼間)	37.64					
特殊作業員 (昼間)	15.90					
運転手 (特殊)(昼間)	14.75					
世話役 (一般土木)(昼間)	9.49					
その他(労務)						
【材料】	16.35					
再生クラッシャーラン RC-40	11.39					
軽油	4.93					

[illegible]

【 第 26 号 施工パッケージ 】					
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満					
1 孔 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	2.15				
発動系電機賃料[ガソリン駆動] 2kVA	1.03				
その他[電動ハマドリル] 穴あけ能力φ38~40mm	0.72				
その他(機械)					
【労務】	95.53				
特殊作業員 (昼間)	45.54				
普通作業員 (昼間)	18.55				
世話役 (一般土木)(昼間)	13.59				
その他(労務)					
【材料】	2.32				
ガソリン レギュラー	1.89				
その他(材料)					

【 第 27 号 施工パッケージ 】					
設運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間有り 機械積込					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	40.77				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級	40.77				
【労務】	44.82				
運転手 (一般)(昼間)	44.82				
【材料】	14.41				
軽油	14.41				
【端数調整】					
[条件]					
[K01] = 1 路面状況 良好	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[Z2] = 1.000 機械過料補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(重熱帯割増有)				
[J03] = 2 DID区間の有無 有り	[J04] = 4 運搬距離 8.0km以下				
[J01] = 1 設発生作業 コンクリート(無筋)構造物とこわし	[J02] = 1 積込工法区分 機械積込				

【 第 28 号 施工パッケージ 】					
設運搬 コンクリート(鉄筋)構造物 DID区間有り 機械積込					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	40.77				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級	40.77				
【労務】	44.82				
運転手 (一般)(昼間)	44.82				
【材料】	14.41				
軽油	14.41				
【端数調整】					
[条件]					
[K01] = 1 路面状況 良好	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[Z2] = 1.000 機械過料補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(重熱帯割増有)				
[J03] = 2 DID区間の有無 有り	[J04] = 4 運搬距離 8.0km以下				
[J01] = 2 設発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし	[J02] = 1 積込工法区分 機械積込				

【 第 29 号 施工パッケージ 】					
設速搬 舗装版破砕 DID区間有り 機械積込:騒対不要(厚15cm超)又は騒対必要					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	44.05				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級	44.05				
【労務】	39.87				
運転手 (一般)(昼間)	39.87				
【材料】	16.08				
軽油	16.08				
【端数調整】					
[条件]					
[K01] = 1 路面状況 良好		[Z1] = 1.000 労務補正係数			
[Z2] = 1.000 機械過料補正係数		[X1] = 1 作業時間帯 昼間(重熱帯刻増有)			
[J03] = 2 DID区間の有無 有り		[J01] = 3 鼓発生作業 舗装版破砕			
[J02] = 2 積込工法区分 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒		[J06] = 9 運搬距離 9.0km以下			

【 第 30 号 施工パッケージ 】 タンバ締固め					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.17				
タンバ賃料 60～80kg	1.17				
【労務】	97.16				
特殊作業員 (昼間)	51.21				
普通作業員 (昼間)	45.95				
【材料】	1.67				
ガソリン レギュラー	1.67				
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(重熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正	あり			

諸 経 費 設 定 情 報	
名 称	値
【工区名称：公園工事01】	
[基本設定]	
施工地域	市街地(DID補正)
前払金支出割合区分	3.5%を超え4.0%以下(*1.00)
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合(+0.04)
契約保証に係る補正の計算方法	一般管理費・補正額毎に端数調整して加算(一般管理費で計算)
一般管理費調整(端数調整・目標額設定)	工事価格端数調整
工事価格端数調整	万円止め
調整文字列	調整額を表記
現場環境改善費計上区分	計上する
施工地域区分	大都市又は市街地
[共通仮設費]	
率指定	しない(標準率)
乗算補正(*n)	0
乗算補正方法	補正後に乗じる
週休2日補正(*n)	1
週休2日補正方法	乗算補正に含める
加算補正(+n)(%)	0
[現場環境改善費]	
率指定	しない(標準率)
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n)(%)	0
[現場管理費]	
率指定	しない(標準率)
冬期補正の有無	冬期補正無
工期日数	0
冬期日数	0
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n)	0

