

# 令和7年度 沖縄県漁業取締船はやて 合入渠 仕様書

番号	修 繕 項 目	数 量	備 考
1	入出渠時曳航費用(糸満漁港停泊場所と造船所間の移動)	1式	
2	船体上下架(一式) 30.0m×5.8m×2.8m 61t	1式	
3	船体カキ落とし清水洗い	1式	
-1	カキ落とし・清水洗い(完工後の船体清水洗い含む)		
-2	塗膜不良部・錆部サンダー掛け		
4	船体塗装工事(水線上外板、水線下外板、シーチェストを含む船底)及び、諸文字記入	1式	
-1	塗膜不良部・発錆部ブラシ掛け		
-2	W/P×1回タッチアップ	30㎡	
-3	A/C×2回タッチアップ塗装		
-4	A/F(指定色)オールオーバー塗装1回	175㎡	
-5	水線上外板部指定色オールオーバー塗装1回(指定色N5)		
-6	船名、その他諸文字記入		
-7	足場架設		
5	ウォータージェット海水吸入口格子開放、清掃、復旧(両舷)	1式	
6	船体保護アルミ陽極板取替	1式	
-1	船底	19枚	
-2	W/J海水吸入口	4枚	
7	左舷電動ワイパー修繕	1式	
8	右舷暴露部監視カメラ架台修繕	1式	
9	各係船索取替	1式	
-1	東京製綱PPマルチエイトロープ30φ×40m 両アイ1m加工、アイ・アイ上1mローププロテクター入り	1本	
-2	東京製綱PPマルチエイトロープ30φ×30m 両アイ1m加工、アイ・アイ上1mローププロテクター入り	5本	
-3	東京製綱PPマルチエイトロープ30φ×20m 両アイ1m加工、アイ・アイ上1mローププロテクター入り	2本	
-4	東京製綱PPマルチエイトロープ30φ×15m 両アイ1m加工、アイ・アイ上1mローププロテクター入り	2本	
10	諸経費(廃材処理等含む)	1式	
11	船橋窓(15枚)防水処理	1式	
	窓枠内外部防水コーキング打ち直し及び、浸水検査、清掃		

上記、修繕項目については、必要部品及び作業内容を確認し、金額を算定すること。