

## 旧首里城守礼門（令和7年度）

- 1) 仮設工事
  - ①仮囲いの設置  
単管パイプ・白色コンパネ  
(3.6m×1.8m×1.4m)
  - ②来園者通路の確保（通行制限なし）
  
- 2) 木工事
  - ①控柱（腐朽部）の取替え
  - ②取替え新材（接木）の塗装
  
- 3) 工期  
令和8年3月31日まで（予定）

