

参考数量書（1）  
 件名：沖縄バイオ産業振興センター  
 111号室新規給排水設備設置工事

NO	品名、規格、型式	数 量	単 位
I	給排水設備設置工事		
	資材関係		
1	耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP 20A	70	m
2	硬質塩化ビニール管 VP 50A	71	m
3	同上継手類	1	式
4	支持金物類	1	式
5	ゲートバルブ（鉛レス）MN5K 20A	10	個
6	パルス発信式量水器 40mm	1	個
7	掃除口（外部用） C0-50	5	個
8	雑資材及び消耗品	1	式
	施工費関係		
9	配管施工費	1	式
10	諸経費	1	式
II	建築工事		
	直接仮設		
11	墨出し	1	式
12	養生	1	式
13	整理清掃後片付け	1	式
14	内部足場	1	式
15	仮設材及び資材運搬	1	式
	撤去工事		
16	腰壁木造作撤去（壁際）	1	式
17	床撤去 木下地+ベニヤ+塩ビタイル	1	式
	研り工事		
18	土間目アラン研り	1	式
19	設備工事に伴うピット研り	1	式

**参考数量書（２）**  
**件名：沖縄バイオ産業振興センター**  
**111号室新規給排水設備設置工事**

NO	品名、規格、型式	数 量	単 位
	コンクリート工事		
20	コンクリート 21-18-20 12m3程度 H90	1	式
21	ポンプ車使用費	1	式
22	打設手間	1	式
23	コンクリート押さえ手間	1	式
24	ワイヤーメッシュ加工敷込 4mm-150角	1	式
25	排水ピットコンクリート埋戻し	1	式
	ガラスフィルム貼替工事		
26	既設フィルム剥がし清掃 69㎡	1	式
27	フィルム貼り 飛散防止・UV/ミラータイプ	1	式
	鉄製建具工事		
28	アルミ製両開き扉 (W1800×H2000) SUSカラー	1	式
29	既設自動ドア機械及び扉撤去	1	式
	軽鉄工事		
30	壁周囲及び柱廻り軽鉄下地組 20型	1	式
31	プラスターボード貼り 12.5mm	1	式
32	既設丸型及びDR跡穴ボード+下地補修	1	式
	仕上げ工事		
33	壁及び柱廻りクロス貼り 不燃材	1	式
34	ソフト巾木 H75	1	式
	床仕上げ工事		
35	床ビニールシート貼り タジマ/タイヤクフローアラボ	1	式
36	溶接棒他副資材	1	式
	塗装工事		
37	天井塗装	1	式
38	部分下地処理	1	式

**参考数量書（3）**  
**件名：沖縄バイオ産業振興センター**  
**111号室新規給排水設備設置工事**

NO	品名、規格、型式	数 量	単 位
	その他工事		
39	アスベスト検査（床ボンド） 2検体	1	式
40	雑資材及び消耗品	1	式
41	産業廃棄物処理費 発生材廃棄処理（混載）	1	式
42	諸経費	1	式
III	電気・換気設備工事		
	①換気設備工事		
43	全熱交換型換気扇（三菱） LGH-N50RXW3	1	式
44	給排気グリル 消音形 PZ-N20FG2	2	式
45	防振吊り金具 PZ-N154BK2	1	式
46	ジーニアスリモコン PGL-63DR	1	式
47	SUS製深形フード AT-200FGS5	1	式
48	SUS製深形フード AT-200FNS5	1	式
49	スパイラルダクト 200φ	1	式
50	同上継手類	1	式
51	雑資材及び消耗品	1	式
52	電源線 VA2.0-3C	1	式
53	機器設置施工費	1	式
54	ダクト配管施工費	1	式
55	フード・グリル取付施工費	1	式
56	電源工事	1	式
57	非破壊検査費	1	式
58	穿孔工事費	1	式
59	点検口作製 材工共	1	式

