

# 参 考

## 数 量 書

No.	品 名	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<b>1</b>	<b>空調機器（教室棟1階）</b>						
(1)	天井吊型パッケージエアコン4馬力三相200V	冷房能力：10.00Kw 暖房能力：11.20Kw	1	台			1階美術教室①
	天井吊型パッケージエアコン4馬力三相200V	冷房能力：10.00Kw 暖房能力：11.20Kw	1	台			1階美術教室②
	天井吊型パッケージエアコン4馬力三相200V	冷房能力：10.00Kw 暖房能力：11.20Kw	1	台			1階教育相談室
	天井吊型パッケージエアコン4馬力三相200V	冷房能力：10.00Kw 暖房能力：11.20Kw	1	台			1階スヌーズレン室
	天井吊型パッケージエアコン4馬力三相200V	冷房能力：10.00Kw 暖房能力：11.20Kw	1	台			1階中教室（医ケア）
(2)	室外機耐塩塗装費		5	台			
					小計		
<b>2</b>	<b>空調機器（教室棟2階）</b>						
(1)	天井吊型パッケージエアコン4馬力三相200V	冷房能力：10.00Kw 暖房能力：11.20Kw	1	台			2階会議室
	天井吊型パッケージエアコン4馬力三相200V	冷房能力：10.00Kw 暖房能力：11.20Kw	1	台			2階小学部
	天井吊型パッケージエアコン4馬力三相200V	冷房能力：10.00Kw 暖房能力：11.20Kw	1	台			2階中学部1組
(2)	室外機耐塩塗装費		3	台			
					小計		
<b>3</b>	<b>冷媒配管工事費</b>						
(1)	被覆銅管シングルコイル10mm	3/8"	64	m			
(2)	被覆銅管シングルコイル10mm	5/8"	64	m			
(3)	操作線	VCTF2.0×4C	68	m			
(4)	リモコン線	VTCF12.5×2C	96	m			
(5)	断熱ドレンホース	20	80	m			
(6)	室外機架台（地先レール付）		16	ヶ			
(7)	配管化粧カバー	SD-100	24	本			
(8)	付属品		1	式			
(9)	室外機転倒防止ワイヤー掛け		1	式			
(10)	コア抜き		1	式			
(11)	吊支持金物		1	式			
(12)	雑消耗資材費		1	式			
(13)	施工費		1	式			
					小計		
<b>4</b>	<b>空調電源工事費</b>						
(1)	分電盤（ウォールボックス・樹脂製）		2	面			
(2)	ノーヒューズブレーカー	3P100A	1	ヶ			
(3)	ノーヒューズブレーカー	3P75A	1	ヶ			
(4)	漏電ブレーカー	3P30A	8	ヶ			
(5)	電線	CVT22sq	32	m			
(6)	電線	CVT14sq	36	m			
(7)	電線	VVR5.5sq-3C	212	m			
(8)	電線	IV14	68	m			

数 量 書							
No.	品 名	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(9)	電線	IV2.0	215	m			
(10)	電線管	HIVE-54	8	本			
(11)	電線管	UIVE-42	9	本			
(12)	電線管	HIVE-36	4	本			
(13)	電線管	HIVE-28	12	本			
(14)	電線管	HIVE-22	21	本			
(15)	マシンフレキ	54	6	m			
(16)	マシンフレキ	42	6	m			
(17)	マシンフレキ	36	3	m			
(18)	マシンフレキ	28	6	m			
(19)	マシンフレキ	22	26	m			
(20)	ブルボックス	250*250*150	3	ヶ			
(21)	ブルボックス	200*200*150	5	ヶ			
(22)	付属品		1	式			
(23)	支持金物		1	式			
(24)	壁貫通費		1	式			
(25)	雑消耗資材費		1	式			
(26)	施工費		1	式			
(27)	試運転調整費 一式		1	式			
(28)	諸経費 一式		1	式			
					小計		