

「沖縄県立武道館アリーナ棟受水槽更新工事」に係る質問への回答について

No.	質問項目	質問内容	回答
1	工事期間中の断水について	受水槽は上水・中水系統の2台と思われるが、取替工事中に断水できるのか、もしくは断水させないための仮設タンク設置が必要か。	受水槽は上水の2基となっています。系統毎の受水槽を取り換えの際、配管切り回しで2時間程度の断水を想定しています。また、火曜日の休館日であれば、終日断水の作業が可能です。 その他必要な時間帯についても、施設管理者と調整を行うことで断水は可能です。そのため、仮設タンクの設置は不要と考えております。
2	工事範囲について	受水槽回りの配管及び弁類全ての取り換えが必要か。	配管図で示した範囲の取り換えとなっており、弁類も含まれます。
3	配管図面について	配管図を提供してもらいたい。	別添資料で提供いたします。
4	施工方法について	受水槽は現場組み立てを行ってよいか。	現場組み立てを行っていただいて問題ありません。