

武道館アリーナ棟受水槽更新工事

数量総括表				
項目	数量	単位	金額	備考
A. 受水槽更新工事費	1	式		別添「工事費内訳表」のとおり
うち材料費				
うち労務費				
B. 共通仮設費	1	式		
C. 現場管理費	1	式		
うち法定福利費の 事業主負担額				
うち建退共制度の掛金				
D. 一般管理費	1	式		
小 計				A+B+C+D
うち安全衛生経費				
消費税				
合 計				

工事費内訳表					
項目		規格	数量	単位	備考
A. 受水槽更新工事					
①	受水槽	寸法：4,000×5,000×2,000H 1槽式（FRP製・組立式・単板・外部補強方式） Fパネルタンク組立ボルト：SUS＋プラコート（SS） 耐震1.0G 容量：：40 t	2	基	
②	既設受水槽・配管解体工事		1	式	
③	既設受水槽・配管廃材運搬費		1	式	
④	既設受水槽・配管廃材処分費		1	式	
⑤	搬入搬出路養生費		1	式	
⑥	資材搬出・搬入費（クレーン費）		1	式	
⑦	新設配管工事費（塩ビ管）（塗装含む）		1	式	
⑧	電気工事費（電極工事）		1	式	
⑨	新設受水槽清掃作業費		1	式	
合計			1	式	

※留意事項
 受水槽取替工事中も可能な限り、施設の継続的な利用が図れるように、工程の調整等を行うこと。