

数量総括表

種 別	細 別	規 格	数 量	単 位	摘 要
土 工					
	床 掘	土砂	400.0	m ³	
	盛 土	土砂	20.0	m ³	
	埋 戻 (流 用 土)	W=1.0m以上4.0m未満	250.0	m ³	
	埋 戻 (砂)		10.0	m ³	
	残 土 処 理	土砂等運搬	100.0	m ³	運搬距離14.0km以下(想定)
		残土処分費	180.0	t	1.8t/m3
法 面 工					
	法面整形工	1:1.2～2.0	50.0	m ²	
	種子散布工		50.0	m ²	
擁 壁 工					
	場所打擁壁工	重力式(TYPE-1)	16.0	m	
		重力式(TYPE-2)	14.0	m	
		重力式(TYPE-3)	12.5	m	
		重力式(TYPE-4)	23.1	m	
		越流防止工	35.6	m	
付 帯 工					
	ネットフェンス 設置工	支柱間隔 2m	65.4	m	見積り
	排水工	排水工-1	16.0	m	
		排水工-2	13.0	m	
		排水工-3	16.0	m	
		排水工-4	8.0	m	
		排水工-5	6.2	m	
		管路工-1	1.0	式	
		管路工-2	1.0	式	
		A型集水桝	1.0	箇所	0.30m ³ を超え0.32m ³ 以下
		B型集水桝	1.0	箇所	0.32m ³ を超え0.34m ³ 以下
		C型集水桝	1.0	箇所	0.24m ³ を超え0.26m ³ 以下
		D型集水桝	1.0	箇所	0.26m ³ を超え0.28m ³ 以下

数量総括表

種 別	細 別	規 格	数 量	単 位	摘 要
付 帯 工 (続 き)					
	排水工	既設雨水管復旧	1.0	箇所	取付管長が3m未満
	舗装復旧工	駐車場舗装	4.0	m ²	
		舗装止	9.1	m	
	植栽復旧工	植樹工	31.0	本	中木 樹高100cm以上200cm未満
		支柱設置	30.0	m	布掛型支柱
	コンクリートブロック積	空洞ブロック	3.0	箇所	
雑 工					
	既設フェンス撤去工		66.0	m	見積り
	既設雨水管撤去工	VP φ100	2.0	m	
		VP φ200	3.4	m	
		VP φ300	32.4	m	
	構造物取壊し工	無筋構造物	24.2	m ³	
		鉄筋構造物	35.6	m ³	
	コンクリート殻運搬・処分	無筋構造物	24.2	m ³	運搬距離8.0km以下(想定)
		鉄筋構造物	35.6	m ³	運搬距離8.0km以下(想定)
	舗装版切断工	t=5cm	9.8	m	
	舗装版破碎工	t=5cm	4.5	m ²	
	アスファルト殻運搬・処分		0.2	m ³	運搬距離9.0km以下(想定)
	伐 採 工	樹木伐採 20cm以上30cm未満	22.0	本	
		樹木伐根 20cm以上30cm未満	22.0	本	
	運搬・処分		0.86	t	運搬距離14.4km以下(想定)
磁気探査					
	水平探査		215.9	m ²	
	経層探査		766.5	m ²	
仮設工					
	仮囲い設置・撤去	H=3.0m	70.0	m	