

奥武山庭球場人工芝改修工事

数量総括表				
項目	規格	数量	単位	備考
1. 直接工事費				改修対象（No9～13）計5面
既設人工芝撤去		3292.9	m ²	
砂入り人工芝敷設（芝丈：19m）		3218.8	m ²	T19EGT同等品
高密度人工芝敷設（芝丈：25m）		74.1	m ²	
現場発生品・支給品運搬 （クレーン装置付きベーストラック4～4.5t 吊り能力2.9t 荷台長L=3.4m）		11	回	
既設人工芝処分費		50.0	t	概算数量
マイクロプラスチックごみ回収ボックス設置工	300サイズ	4.0	基	MPF-300同等品
2. 共通仮設費		1.0	式	
3. 現場管理費		1.0	式	
4. 一般管理費		1.0	式	
小 計				
消費税				
合 計				