参 考 数 量 書

参考

No.	品　名	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	①宮古高校体育館消防設備改修工事						
	1．機器費						
	パッケージ型消火設備1型		8	台			
	表示灯タイプ（露出型総合タイプ）						
	スーパーパッケージHY-RH（1F4台、2F4台）						
	運送費		1	式			
	2．工事費						
	1）既設消火栓撤去費						
	既設消火栓撤扉撤去費（内部金具含む）		7	台			
	撤去物運搬費		1	式			
	撤去物分別処分費　（ホース類）		30	kg			
	2）パッケージ型消火栓1型　取付工						
	露出型パッケージ型総合版タイプ消火設備取り付け		8	台			
	（取付付属品も含む）						
	3．配線工事費（総合盤修繕）						
	副受信機（10回線）		1	台			
	受信機設置費（既設配線調査含む）			式			
	発信機（音響装置）		8	個			
	音響装置（ベル）		8	個			
	新設配管工事　HIVE 露出		20	m			
	配線工事		100	m			
	4．消防届け出作成・図面作成・検査費		1	式			
	共通仮設費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	一般管理費		1	式			