



## ゆいくる材品質管理要領 写真管理基準

事項	撮影項目	撮影頻度	提出頻度	摘要
現場試験(路盤材)				
現場簡易試験	① 本搬入試料採取状況	1資材1回 (初回搬入時)	1資材1枚	【監督員等要立会】 初回搬入時の採取状況撮影
	② ふるい(4.75mm,19mm)洗い状況		1資材1枚	【監督員等要立会】
	③ 不純物採取状況		1資材1枚	【監督員等要立会】
	④ 不純物採取完了		1資材1枚 (全景)	【監督員等要立会】 不純物のアップも撮影
	⑤ 不純物体積計測前		不要	目盛りのアップ(不純物投入前の水の体積)
	⑥ 不純物体積計測		1資材1枚 (全景)	【監督員等要立会】 全景、目盛りのアップ(不純物投入後の水の体積)
	⑦ 新材の可能性のある骨材選別完了		1資材1枚 (全景)	【監督員等要立会】 新材の疑いのある骨材を選別して撮影 骨材のアップも撮影
	⑧ 19mm残留分重量計測		不要	【監督員等要立会】 全景、目盛りのアップ
	⑨ 新材の可能性のある骨材重量計測		不要	【監督員等要立会】 全景、目盛りのアップ
サンプル送付試験	⑩ サンプル採取状況	1資材1回	不要	
	⑪ サンプル採取完了		1資材1枚 (全景)	【監督員等要立会】 封印後、サンプル採取箇所 で土のう袋2袋を置いて撮影